

## **Specyfikacja dotycząca modernizacji bloku nr 3 (17 małe boksy) szklarni w Łagiewnikach**

- demontaż szklenia
- czyszczenie malowanie konstrukcji
- naprawa i malowanie murków
- usunięcie rur CO, stołów, skucie posadzki w blokach ze stołami
- nowe szklenie (pojedyncze szkło 4mm ściany i dach)
- nowe motoreduktory i wały do wietrzenia górnego
- oświetlenie techniczne
- wentylatory
- miernik temperatury i wilgotności
- okablowanie zasilające i sterujące
- siatki przeciw ptakom na wietrznikach
- rozbudowa systemu sterowania (obecny nie jest w stanie sterować taką ilością motoreduktów)
- utylizacja szkła i gruzu